

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO (DESONERADO)

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA COBERTA

ENDEREÇO: RUA 26 DE MAIO

CODIGO OBRA PUBLICA:

COMPOSIÇÃO 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,08
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,2
COMPOSIÇÃO 002		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) ADESIVADA , Nº22 .		
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,13
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,01
COMPOSIÇÃO 003		PLATIBANDA METÁLICA (H = 1,50M)		
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7,8
SINAPI-I	1110	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	M	1
SINAPI-I	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	20
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01
COMPOSIÇÃO 004		PORTÃO DE ABRIR COM 2 FOLHAS, EM AÇO GALVANIZADO E TELA SOLDADA		
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M²	1,05
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	2,8
SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,14
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6

COMPOSIÇÃO 005		JANELA FIXA EM ALUMINIO, COM VIDROS, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
SINAPI-I	599	JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M²	1
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND.	17
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UND.	1
SINAPI-I	20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,4
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6
COMPOSIÇÃO 006		POSTE METÁLICO		
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,15
SINAPI-I	12378	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UND.	1
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UND.	4
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9
COMPOSIÇÃO 007		LIMPEZA FINAL DE OBRA		
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05